

Nasz znak: DAD.4411.318.2022.MR

Nowy Sącz, dnia 27 stycznia 2023 r.

**Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
w Nowym Sączu
ul. Wiśniowieckiego 56
33-300 Nowy Sącz**

Dotyczy: wniosku o lokalizację sieci ciepłowniczej na dz. 1/25, 1/35, 10/6, 15/16 w obr. 96 i dz. 32/5 w obr. 98 w liniach rozgraniczających drogi, oznaczonych w MPZP „Nowy Sącz - 59” jako 1.KDL(59).

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.12.2022 r., uzupełniony ostatecznie dnia 19.01.2023 r., w sprawie jw., Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu **wyraża zgodę na lokalizację** sieci ciepłowniczej na dz. 1/25, 1/35, 10/6, 15/16 w obr. 96 w liniach rozgraniczających drogi oznaczonych jako 1.KDL(59) w MPZP „Nowy Sącz-59”, zgodnie z załączoną do wniosku mapą i na następujących warunkach:

1. Sieć wykonywać w rurach osłonowych w zakresie przedstawionym na PZT.
2. Przejście poprzeczne pod istniejącą jezdnią i zatoką parkingową zlokalizowaną w liniach rozgraniczających 1.KDL(59) na dz. 1/25 w obr. 96 wykonać metodą bezwykopową.
3. Odcinek sieci pod projektowaną drogą wewnętrzną tj. odcinek sieci zlokalizowany na dz. 1/35 w obr. 96 i 32/5 w obr. 98, należy wykonać przed rozpoczęciem budowy drogi.
4. Przejścia poprzeczne sieci w poprzek linii rozgraniczających drogi, wykonywać na głębokości min. 1,50 m, mierząc od wierzchu rury osłonowej do poziomu terenu.
5. Wszelkie wykopy w liniach rozgraniczających dróg, które zostały wyznaczone w MPZP, należy zasypać i zagęścić do uzyskania normatywnego wskaźnika zagęszczenia.
6. Należy zgłosić w tutejszym Zarządzie Dróg termin rozpoczęcia i zakończenia robót.


Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje również, że działki nr 1/25, 1/35, 10/6, 15/16 w obr. 96 oraz 32/5 w obr. 98 stanowią pasy drogowe dróg wewnętrznych, które nie zostały przekazane w zarząd MZD. W związku z powyższym w celu uzyskania zgody na dysponowanie powyższymi terenami, należy zwrócić się do Wydziału Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Otrzymują:


1. Adresat,
2. a/a

z up. Prezydenta Miasta
DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
mgr inż. *Adam Konicki*

SKALA 1:500



Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w kierunku ul. Kusocińskiego oraz ul. 29 Listopada



LEGENDA:

- PRZEBIEG PROJEKTOWANEJ TRASY SIECI CIEPŁOWNICZEJ
DZ. NR 10/6, 1/25 W OBRĘBIE 0096 W NOWYM SĄCZU
- RURA OSŁONOWA