

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW ZEWNĘTRZNEJ SIECI CIEPLNEJ 2 x DN 200/315

**Dotyczy: PROJEKT MODERNIZACJI TECHNOLOGII CIEPLNEJ KOTŁOWNI
MILENIUM I w NOWYM SĄCZU**

Nazwa elementu sieci preizolowanej	ilość
Rury preizolowane z wbudowanym systemem alarmowym BRANDES DN200/315 L=12m	7 szt.
Rury preizolowane z wbudowanym systemem alarmowym BRANDES DN200/315 L=6m	2 szt.
Kolana < 90° 1x1m	10 szt.
Mufy termokurczliwe DN 200/315	24 szt.
Mufy termokurczliwe końcowe DN 200/315	4 szt.
Pierścienie termokurczliwe DN 200/315	4 szt.
Zawory odcinające + odw/odp (DN250 + DN50 + DN40)	0 szt.
Odpowietrzenie DN40	0 szt.
Odwodnienie DN50	2 szt.
Maty kompensacyjne dla DN200	28 szt.
Taśma ostrzegawcza	105 m.
Słupki naziemne (standard TP S.A.)	0 szt.

Uwaga:

Wszystkie elementy sieci preizolowanej zamawiać z wbudowanym systemem alarmowym typu Brandes.