

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : POSADOWIENIE MOBILNEJ KOTŁOWNI KONTEN. OLEJOWO-GAZOWEJ
O MOCY 700 kW WRAZ Z PODZIEMNYM DWUPŁASZCZOWYM ZBIORNIKIEM PALIWA
O POJEMNOŚCI DO 3M3
ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ROBOTY KONTRUKCYJNE
ADRES INWESTYCJI : DZ. EWID. NR 120 OBR. 0111 NOWY SĄCZ
INWESTOR : MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O. O. W NOWYM SĄCZU
ADRES INWESTORA : UL. WIŚNIOWIECKIEGO 56, 33-300 NOWY SĄCZ
BRANŻA : KONTRUKCYJNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Bartłomiej Chmura
DATA OPRACOWANIA : 2025

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Prace geodezyjne, opłaty za zajęcie pasa drogowego						
2	Roboty w zakresie rozbiórki, roboty ziemne - uwzględnione w kosztorysie części technologicznej						
3	Roboty w zakresie płyt fundamentowych						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
POSADOWIENIE MOBILNEJ KOTŁOWNI KONTENEROWEJ OLEJOWO-GAZOWEJ O MOCY 700 kW WRAZ Z PODZIEMNYM DWUPŁASZCZOWYM ZBIORNIKIEM PALIWA O POJEMNOŚCI DO 3M3 ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ: KONSTRUKCJA					
1		Prace geodezyjne, opłaty za zajęcie pasa drogowego			
1	KNR 2-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³		
d.1	0122-01	231	m ³	231.000	
				RAZEM	231.000
2		Dokumentacja geodezyjna powykonawcza	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Roboty w zakresie rozbiórki, roboty ziemne - uwzględnione w kosztorysie części technologicznej			
3		Roboty w zakresie płyt fundamentowych			
3	KNR 2	Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbetowych - deskowanie dla podbetonu	m ²		
d.3	0101-02	4.88	m ²	4.880	
				RAZEM	4.880
4	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton C8/10	m ³		
d.3	1101-01	6.51	m ³	6.510	
				RAZEM	6.510
5	NNRNKB	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - wykonanie izolacji betonu chudego	m ²		
d.3	202 0618-01	analogia	m ²	65.110	
		44.86+20.25		RAZEM	65.110
6	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty żebrowane	t		
d.3	0259-06	2.029	t	2.029	
				RAZEM	2.029
7	KNR 2	Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbetowych - deskowanie dla płyt fundamentowych	m ²		
d.3	0101-02	14.63	m ²	14.630	
				RAZEM	14.630
8	KNR-W 2-02	Płyty fundamentowe żelbetowe	m ³		
d.3	0205-01	19.53	m ³	19.530	
				RAZEM	19.530
9	KNR 2	Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych	m ²		
d.3	0101-03	41.2	m ²	41.200	
				RAZEM	41.200
10	KNR-W 2-02	Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.3	0229-05	6.18	m ³	6.180	
				RAZEM	6.180
11	KNR-W 2-02	Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.3	0229-05	6.18	m ³	6.180	
				RAZEM	6.180