

iMAP geodezja
Paweł Słodkowicz
tel. 501 747 211
31-422 Kraków ul.Strzelców 11A/35
NIP:9451998057 REG:122866280

6640.3410.2020 Arkusz 1(2)

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

woj: małopolskie	SEKCJE: 7,115,18,13,3,1,3
pow.: M. Nowy Sącz	7,115,18,12,4,4
j. ewid.: 126201_1 Nowy Sącz	7,115,18,17,2,2
	7,115,18,18,1,1
obręb: 0070, działki: 128/2, 12/24, 14/1, 130, 22, 23, 129 i inne	
obręb: 0064, działki: 42/1, 41/1, 40/1, 39/3, 39/4, 39/1, 37/52 i inne	
Przedmiot aktualizacji: według granicy obszaru	
Stan na dzień 28.03.2020	
Układ współrzędnych: "2000"	SKALA 1:500
Układ wysokości: Kronsztadt 86	
08.05.2020	
wykonał	data opracowania

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w zasobie geodezyjnym.

Mapa powstała w oparciu o dane z zasobu geodezyjnego oraz pomiar bezpośredni.

W zakresie opracowania wniesiono projektowane sieci uzbrojenia terenu uzgodnione w ZUDP.

W zakresie opracowania brak aktualnych ustaleń miejscowego planu zagospodarowania terenu

Nie badano dokładności ustalenia przebiegu granic przedmiotowej nieruchomości.

Niniejsza mapa została wykonana bez ustaleń obciążeń dot. służebności gruntowych w księgach wieczystych.

Warunkiem rozpoczęcia prac budowlanych jest wytyczenie w terenie projektowanej budowli, a po jej zakończeniu wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego na zlecenie inwestora.

Legenda:

- Osiedlowa sieć ciepłownicza
- Przyłacz ciepłowniczy
- Studnia na zawory (S)
- Arot

Proj. przebudowy osiedlowej sieci cieplnej z rur preizolowanych o średnicach:
- 2xDN350 (355,6/500) na odcinku od pkt. 01a do pkt. 03a o długości L=2x108,7 m,
- 2xDN300 (323,9/450) na odcinku od pkt. 01b do pkt. 17b o długości L=2x344,3 m,
- 2xDN250 (273,0/400) na odcinku od pkt. 17b do pkt. 23b o długości L=2x113,8 m.

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE
"G A M R A D" Mariusz Rapacz
ul. Bukowska 54, 32-050 Skawina
e-mail: biurogamrad@gmail.com

Nazwa inwestycji:
Przebudowa sieci ciepłowniczej - odcinek B z komory Kl do komory K3 w kierunku Os. Millenium wzdłuż ulicy Łukasińskiego i Semiradzkiego.

Inwestor:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu
ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz

Temat rysunku:
Projekt Zagospodarowania Terenu

	IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	NUMER UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Grzegorz Andrzej Funek	Sanitarna	MAP/0257/POOS/04	
OPRACOWAŁ:	Mariusz Rapacz			

DATA:	BRANŻA:	FAZA:	NR RYSUNKU:	SKALA:
Marzec 2021	Sanitarna	PW	SCB-01	1:500

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawo zastrzeżone na podstawie art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994 r. Tekst jednolity Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994 r.