
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3

Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI: Węzły dla budynków, instalacja elektryczna


ADRES INWESTYCJI: Jana Pawła II 16 segment A, B, C.

NAZWA INWESTORA: MPEC Nowy Sącz

ADRES INWESTORA: Nowy Sącz ul. Wiśniowieckiego 56

DATA OPRACOWANIA: 12.08.2021

WYKONAWCA:


INSPEKTOR NADZORU

ds. budowlanych

Roman Habela
upr. nr GAS.034/A-65/83
MAP-011B/KK/025-0037/08

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	TZKNBK XVII 57-05	Osadzanie kołków w betonie	szt		
		200	szt	200,000	
				RAZEM	200,000
2	TZKNBK XVII 03-18	Instalowanie rurek winidurowych na betonie RL 22	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
3	KSNR 5 0102-01 analogia	Odgłęźniki bryzgoszczelne 4-włotowe z tworzywa sztucznego	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
4	KSNR 5 0502-02 analogia	Montaż opraw LED 2*18 W IP 65	kpl.		
		9	kpl.	9,000	
				RAZEM	9,000
5	KSNR 5 0303-01	Przewód kabelkowy miedziany YDY-750V 3*4 mm2 podłoże betonowe	m		
		70	m	70,000	
				RAZEM	70,000
6	KSNR 5 0303-01	Przewód kabelkowy miedziany YDY-750V 3*1,5 mm2 podłoże betonowe	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
7	KSNR 5 0303-01	Przewód kabelkowy miedziany YDY-750V 3*2,5 mm2 podłoże betonowe	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
8	KSNR 5 0201-01	Montaż tablic rozdzielczych RE 1*12 IP 65	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
9	KNNR 5 0613-01 analogia	Uchwyty UZ	szt.		
		200	szt.	200,000	
				RAZEM	200,000
10	KNNR 5 0404-01 analogia	Rozdzielnia ZK wewnętrzna	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
11	KNNR 5 0406-01 analogia	Ogranicznik mocy 6A	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KNNR 5 0407-01 analogia	Rozłącznik bezpiecznikowy+zabezpieczenie	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
13	KNNR 5 0407-01 analogia	Wkładka energetyczna K	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
14	KNNR 5 0112-04	Wyłącznik instalacyjny natynkowy pojedynczy	szt.		
		6	szt.	6,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,000
15	kalk. własna	Zarówka LED 120cm 4000K	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
16	KSNR 5 0303-01	Przewód OMY 3*1	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
17	KNKRB 5 0503-03	Montaż przewodów uziemiających z bednarki mocowanej na wspornikach ściennych na betonie FE 30*4	m		
		90	m	90,000	
				RAZEM	90,000
18	KNKRB 5 0504-01	Montaż złączy krzyżowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
19	KNKRB 5 0501-01	Przewód LGY 16mm2	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
20	KNKRB 5 0401-01	Wyłącznik Główny	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
21	kalk. własna	Ogranicznik napięć L+N B+C	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
22	kalk. własna	Wyłącznik RCD 25A	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
23	kalk. własna	Wyłącznik nadprądowy B16	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
24	kalk. własna	Kontrolka	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

